

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zateplení - komplet	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zdravotní středisko Měřín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HVS	0	
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HVS	0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení - komplet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Stavěništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
M57 Ostatní konstrukce a práce	0	0	0	0	0
VRN01 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,48		
2	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	22,03		
3	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	22,03		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	319 20-1316.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm <i>vyrovnání povrchu po odsekání obkladu soklu</i>	m2	28,52		
5	319 20-1316.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm <i>Vyrovnání povrchu svislých konstrukcí vstupní rampy</i>	m2	30,20		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	416 02-1121.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm <i>Zateplení stropu v interiéru dle PD</i>	m2	105,06		
		33,2+31,4+36,2		100,80		
		3,3+3,2*0,3		4,26		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
7	596 81-1111.RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	24,48		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
8	601 01-1184.R00	Omítka stropů tenkovrstvá silikátová barevná <i>omítka stříšky nad hlavním vstupem</i>	m2	15,00		
9	602 01-1121.RT5	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	19,20		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	612 42-5931.RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi $(1,8*3*37+1,8*2*8+0,9*8+2,685*2*3+1,8*3+1,2*2*3+0,9*3)*0,2$ $(2,685*2+0,9+1,5*2+0,9)*0,2$	m2	55,48		
				53,44		
				2,03		
11	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů $3,24*37+1,62*8+3,6*2,985+1,8*2,685+0,9*1,2+0,9*2,685+0,9*1,5$	m2	162,99		
				162,99		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	713 13-1143.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	36,72		
13	R311 41-9812	Izolace perimetr. deskami tl. 14 cm, nopová fólie	m2	36,72		
14	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení $3,24*37+1,62*8+3,6*2,985+1,8*2,685+0,9*1,2+0,9*2,685+0,9*1,5$ $2,55*1,8*2+2,05*1,8$	m2	175,86		
				162,99		
				12,87		
15	622 32-3734.RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 904-175,8555 odpočet pás XPS:-13,89	m2	714,25		
				728,14		
				-13,89		
16	622 32-3753.RT5	Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 $0,15*(1,8*3*37+0,9*8+1,8*2*8+1,8*3+2,685*2*3+0,9*3+1,2*2*3)$ $0,15*(0,9+2,685*2+2,55*2+1,8*2*2+2,05+1,8*2*2+0,9+1,5*2)$	m2	44,84		
				40,08		
				4,76		
17	622 32-3763.R00	Zatepl.systém, parapet, miner.vlna KV 30 mm $0,15*(1,8*37+0,9*8+0,9*3+2,55*2+2,05)$	m2	12,55		
				12,55		
18	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	762,00		
19	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní marmolít jemnozrná	m2	19,20		
20	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní marmolít jemnozrná <i>Úprava povrchu svislých konstrukcí vstupní rampy</i>	m2	30,20		
21	622 31-1524.RT1	Zateplovací systém XPS tl. 140 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 <i>Pás izolace z XPS nad plochými střechami</i> 46,3*0,3	m2	13,89		
				13,89		
22	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu <i>povrch perimetrických desek soklu</i>	m2	19,20		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	632 45-1022.R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm 1,8*37+0,9*8+0,9*3	m2	76,50 76,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
24	648 99-1113.RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm 1,8*37+0,9*8+0,9*3	m	76,50 76,50		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 193+182+225+210	m2	810,00 810,00		
26	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	810,00		
27	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 810*2	m2	1 620,00 1 620,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	968 09-5001	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,8*36+0,9*8+0,9*3	m	74,70 74,70		
29	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 36*2+8+3	kus	83,00 83,00		
30	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních D1 3,6*2,985	m2	10,75 10,75		
31	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních D2 Vybourání prosklené stěny AL - mezi míst. č. 1.01, 1.02	m2	10,65		
32	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	10,00		
33	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,8*2,685*3+0,9*2,685	m2	16,92 16,92		
34	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*1,5	m2	1,35 1,35		
35	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm 1,8*2,4	m2	4,32 4,32		
36	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 Dveře D2	kus	2,00		
37	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,62*8+1,08*3	m2	16,20 16,20		
38	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 3,24*36	m2	116,64 116,64		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	978 50-0020.RA0	Odsekání vnějších obkladů (19,3+16,8+6+16,25+30+19+11,5)*0,24	m2	28,52 28,52		
40	971 03-3361.R00	Vybourání отв. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC Příprava pro digestoř místnost č 1.12	kus	1,00		
41	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % Úprava povrchu svislých konstrukcí vstupní rampy 30,2*1	m2	30,20 30,20		
42	978 30-0010.RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň složitosti 1-4 Otlučení omítky soklu	m2	19,20		
43	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením (3,37824+5,59226+5,55224-1,7818+0,114+0,1111)/2	t	6,48 6,48		
44	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 3,37824+5,59226+5,55224+0,114+0,1111	t	14,75 14,75		
45	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,75		
46	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,75		
47	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 14,7478*15	t	221,22 221,22		
48	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, štěrku Stránka 2 z 5	t	14,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	49,00		
		854		32,58		
		16,2648+0,15388+0,00133		16,42		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
50	711 21-2104.R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	45,20		
		podklad omítky vstupní rampy:30,2		30,20		
		podklad omítky podhledu hlavního vstupu:15		15,00		
51	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 713		Izolace tepelné				
52	713 11-1121.RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	105,50		
53	631-50860.3	Pás izolační ze skelné plsti 4500x1200 tl.120mm	m2	107,61		
		Zateplení podhledu				
		105,5+105,5*0,02		107,61		
54	631-50860.4	Pás izolační ze skelné plsti 3500x1200 tl.140mm	m2	107,61		
		zateplení podhledu				
55	713 11-1221.RP2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 85 g/m2	m2	105,50		
56	713 12-1121.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	582,00		
57	631-50860.1	Pás izolační ze skelné plsti 7000x1200 tl. 80mm	m2	174,60		
		doplnění stávající izolace stropu půdy 30%				
		582*0,3		174,60		
58	631-50860.5	Pás izolační ze skelné plsti 3200x1200 tl.160mm	m2	593,64		
		582		582,00		
		582*0,02		11,64		
59	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	1,12		
		Dodatečná izolace ocelových dveří č. D6				
		0,8*1,4		1,12		
60	R.595-34512	Deska z minerální vlny, protipož., tl. 30 mm	m2	1,23		
		Dodatečná tepelná izolace ocelových dveří č. D6				
		0,8*1,4		1,12		
		1,12*0,1		0,11		
61	R713 19-1100.01	Položení paropropustné fólie s přelepením spojů	m2	106,56		
		Ochrana tepelné izolace podlahy půdy				
		105,5*1,01		106,56		
62	283-25080.A	Fólie podstřešní paropropustná 95g/m2 kontaktní	m2	116,05		
		Vhodná na tepelnou izolaci - dotyková (kontaktní). hmotnost 95 g/m2 pevnost 210/200 N/5 cm paropropustnost >1200 g/m2/d (Lyssy) faktor difúzního odporu U 100 u ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m hořlavost B2				
		105,5*1,1		116,05		
63	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,77		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
64	553-47626	Dvířka revizní se zámkem, plech 600x600 mm	kus	2,00		
		dvířka el. rozvaděče				
65	R553-47628	Dvířka revizní se zámkem, plech 600x900 mm	kus	1,00		
		Dvířka el. rozvaděče				
66	763 76-1201.R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	6,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	976 07-2321.R00	dviřka el. rozvaděče + plechový kryt, dviřka HUP Vybourání kov. dviřek nad 0,3 m ² ze zdi cih HUP + el. rozvaděče	kus	6,00		
68	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00		
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
69	R733 17-4260.01	D+ M potrubí z plastů rovné lepené D 110 mm Příprava pro digestoř, prodloužení větracích otvorů	m	5,00		
70	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,00		
		Celkem za 733 Rozvod potrubí				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
71	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy Revizní lávka na půdě 13,75*1,25	m ²	17,19	17,19	
72	R762 52-0020	Podlaha z OSB desek na polštáře na sraz pouze montáž, řezivo ve specifikaci revizní lávka na půdě 13,75*1,25	m ²	17,19	17,19	
73	R763 75-2113	Montáž podlah - rámu, polštářů	m	13,75	13,75	
74	607-25016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm (0,4*0,24*3+1,25*0,24*2)*13+17,1875 28,7315*0,1	m ²	31,60	28,73	
75	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,41	2,87	
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
76	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,78*36+0,86*10+0,9+1,57+2,55*2+2,05	m	82,30	82,30	
77	764 41-0310.RAB	Oplechování parapetů z Al plechu rš 330 mm, tl. min. 2,4 mm	m	82,30		
78	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného 7+4,7+3,3+3,8+7,3+3+4,2+7,4	m	40,70	40,70	
79	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových vč. prodloužení kotev	m	40,70		
80	764 90-4010.R00	Poplast. plech, zastřešení hladkými plechy, do 30° Oplechování přístřešku HUP	m ²	2,70		
81	R764 23-3440.01	Lemování z poplast. plech zdi, plochých střech rš 400 mm Prodloužení lemování štítu	m	32,30		
82	764 53-0410.R00	Oplechování zdi z poplast. plechu rš 250 mm Okapnička - oplechování rampy	m	28,70		
83	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,44		
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
84	766 67-0029.RA0	Okno plastové, 180 x 180 cm, 36 ks, D+M č. O1, O1/B 1,8*1,8*36	m ²	116,64	116,64	
85	766 67-0029.RA0	Okno plastové 90 x 180 cm, 7 ks, D+M č. O2 0,9*1,8*7	m ²	11,34	11,34	
86	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m ² , 90 x 120 cm, D+M č. O3, O3/B	kus	3,00		
87	R.553-89111	Okno hliníkové OS, D+M, č. O4	m ²	1,62		
88	R611-43201	Okno plast. dělené ve výšce 157x240, D+M č. O5	kus	1,00		
89	R553-40863	D+M Hliníková prosklená stěna se vstupními dveřmi samozavírač, panikové kování, č. D1	kus	1,00		
90	R553-40861	D+M Dveře AL dvoukřídle s nadsvětlíkem panika, samozavírač, č. D3, D4	kus	3,00		
91	R553-40859	D+M Dveře AL jednokřídle s nadsvětlíkem samozavírač, č. D5	kus	1,00		
92	766 62-9310.R00	Montáž plastových stěn prosklených, dveře č. D2	m ²	9,60		
93	766 67-0059.RA0	Stěny plastové + dveře č. D2, samozavírač panikové kování	m ²	9,60		
94	766 90-0020.RAB	Demontáž obložení podhledů z palubek (34,2+13,2+24,3+21+38,4)*0,45	m ²	59,00	59,00	
95	766 42-1212.R00	Obložení podhledů jednod. palubkami	m ²	40,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	998 76-6102.R00	(34,2+13,2+24,3+21+38,4)*0,31 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	40,64 3,65		
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
97	R767 81-1100	Montáž větracích mřížek, typ VM větrací mřížka nerez 15 x 15 cm	kus	27,00		
98	R429-53050.A	Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P 400x400 D+M	kus	2,00		
99	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01		
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 784		Malby				
100	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	55,48		
101	784 19-5112.R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	55,48		
102	784 45-0025.RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	105,06		
		Celkem za 784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
103	R21.01	Demontáž a zpětná montáž stáv. hromosvodu vč. prodloužení podpěr a svodů	soubor	1,00		
104	R21.02	Demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles	kus	2,00		
105	m21.03	Demontáž a zpětná montáž zvonkové tablo	kus	1,00		
106	R210 20-1046.01	Demontáž a zpětná montáž svítidlo zářivkové přisazené svítidla.	kus	11,00		
		Celkem za M21 Elektromontáže				
Díl: M23		Montáže potrubí				
107	R23.01	Úprava plynového potrubí komplet Prodloužení plynového potrubí, nátěr 1x základní, 2x krycí, tlaková zkouška, revize	soubor	1,00		
		Celkem za M23 Montáže potrubí				
Díl: M57		Ostatní konstrukce a práce				
108	R57	Demontáž a zpětná montáž fasádních prvků sal. antény, cedule, dvířka, žebřík, připojení VO	soubor	1,00		
		Celkem za M57 Ostatní konstrukce a práce				
Díl: VRN01		Vedlejší náklady				
109	1	Zařízení staveniště zřízení, údržba, odstranění + oplocení	soubor	1,00		
		Celkem za VRN01 Vedlejší náklady				